

質問回答書

令和6年7月25日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社
営繕第一課長

件名 鶴見土木事務所屋上防水改修その他工事

上記の設計図書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	工事用トイレは施設内のトイレを利用できると考えてよろしいでしょうか。また、仮設トイレを設置でしたら設置場所をご教示ください。	施設内トイレを使用可能です。
2	A-09・23仮設計画図(参考図)(1)・(2)で今回工事の建具改修に関わる部分以外にも足場の記載がありますが、電気及び設備工事で使用するためと考えてよろしいのでしょうか。また、その場合必要な足場の高さはパラペット天端まで必要なのでしょうか。ご教示ください。	別途工事の電気及び設備工事で使用する為、パラペット天端まで必要です。
3	A-09・23仮設計画図(参考図)(1)・(2)建物南面は足場の記載がありませんが、A-13 改修後 屋上平面図及びA-22 ディテールシート(2) ルーフドレイン(ヨコ型)廻り詳細図から、ドレインパイプを既存堅樋接続するとなると外部足場が必要と思われます。また、ルーフドレイン(ヨコ型)廻り詳細図では点線で飾りますと思われる記載がありますが、現地では飾りすは無く堅樋にドレインパイプが接続し、さらに堅樋がパラペット天端下まで立ち上がっていて詳細図とは違っています。建物南面足場の追加は契約後別途協議していただくと考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	A-22 ディテールシート(2) ルーフドレイン(ヨコ型)廻り詳細図は一般ディテールを表現しており、下記の注釈の通り※改修用ドレン・ストレーナーは基本的に各メーカーの仕様とするが、施工に先立ち監督員の承認を得ることとしています。また、改修ドレンの設置は屋上からの作業としており、A-09・23仮設計画図(参考図)(1)・(2)建物南面は足場の記載をしておりません。
		以 上